

Belastbarkeit von dispac nach der Verlegung

dispac - Sohlplatte

für
Verbundestriche, Betonwerkstein.- und Fliesenbelägen auf Trennlage
(Voraussetzung : Temperatur > 5°C während 28 Tagen)

Mögliche Belastung nach	Belastung durch
2 Tagen	begehrbar; Leiter (mit Brett / Schalttafel unterlegt)
7 Tagen	Scheren-Hubbühne; Rollgerüst; Stapler (≤ 1,5t); Handhubwagen; Leichte LKW (≤ 7,5t)
14 Tagen	Teleskop-Hubsteiger; Stapler mit schwerer Last; Schwerer LKW (≥ 7,5t)
21 Tagen	voll Belastbar
nach ≥ 3 Wochen Einbau Deckbelag	möglicher Einbau Deckbelag

Belastbarkeit von displan, diston, disfalt nach der Verlegung

displan - Industrieestrich

(Voraussetzung : Temperatur > 5°C während 28 Tagen)

Mögliche Belastung nach	Belastung durch
2 Tagen	begehrbar; Leiter (mit Brett / Schalttafel unterlegt)
7 Tagen	voll Belastbar